

Anlieferung mit Innenlader

“Just in time” und dennoch flexibel.

Die Hohlwandelemente werden in Orthaus-Innenlader-Gestellen termingerecht zum Bauvorhaben geliefert und können bei Bedarf umgehend versetzt werden. Sollte es vor Ort zu unvorhersehbaren Zeitverzögerungen kommen, so fallen durch die Lagerung in Orthaus-Gestellen keine zusätzlichen Kosten für den Transport an.

Durch diese innovative Lösung entsteht auch bei Wind und Wetter kein zusätzlicher Manipulations- bzw. Logistikaufwand.



Drehen von liegend gelieferten Hohlwänden

Schritt 1: Wandelement mit dem 1. Gehänge aus dem Transportstapel herausheben und mit dem 2. Gehänge an den seitlich angeordneten Versatzschlaufen anhängen.



Schritt 2: Wandelement anheben und mit dem 2. Gehänge und langsam drehen.



Schritt 2: Wandelement anheben und mit dem
2. Gehänge und langsam drehen.

